

Montagedübel für Kellerwände

Dübel zur Fixierung von 3 Schicht Wänden mit Schrägstützen beim Aufstellen auf der Baustelle (mit Schrauben DIN 571 12 x 70). Befestigung mit Heißkleber auf der Schalung. Aufgeraute Klebefläche mit geringen Aussparungen für minimalen Klebstoffverbrauch. Klebeteller kann nach dem Stellen der Wände entfernt werden.

Lieferbar mit vormontiertem Stopfen im Schraubenkanal (Art. 405.S). Dadurch kann kein Klebstoff in den Schraubenkanal eindringen. Einfache Entfernung des Stopfens vor der Fixierung mit Schrauben möglich. Betonstopfen in Sichtbetonqualität zum Verschluss der Vertiefung auf Anfrage.

Prüfbericht auf Anfrage.

Artikel-Nr.	Maße in mm Länge	VPE in Stück	
		Sack	Palette
405.	80	500	20000
405.S	80 (mit Stopfen)	500	20000

